



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Secretaria de Obras

## Memorando Interno

Agudos, 30 de agosto de 2018.

Assunto: Mudança planilha orçamentária concorrência pública nº 10/2018

Em atendimento ao pedido de esclarecimento feito pela empresa participante do certame licitatório, o setor de obras verificou que os itens de poço de visita estão com código errados, portanto revisamos a planilha orçamentária e solicitamos que seja substituído do certame licitatório, observamos também que faltou a planilha de memória de cálculo de volume de terra, solicitamos também que seja incluído no certame.

Solicitamos também a revisão de acervo técnico no edital para que:

Certidões de Acervo Técnico -CAT's, juntamente com o Atestado, emitidas pelo CREA ou pelo CAU e em nome do responsável técnico que se responsabilizará pela execução dos serviços contratados e que faça parte do quadro da empresa licitante

Atenciosamente,

**Karla Fraline Tateishi**  
**Assessora de Obras**  
**Arquiteta e Urbanista CAU A67746-9**

Ao Departamento de Compras e Licitação  
A/C Sergio



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

Secretaria de Obras

## Memorando Interno

Agudos, 30 de agosto de 2018.

Assunto: Protocolo nº 4159/2018

Em resposta ao pedido de esclarecimento concorrência pública nº10/2018

- 1- Informo que os detalhes de movimentação de solo estão na folha de 3/8, a metodologia em que o projetista usou está no memorial de cálculo, e estou encaminhando para o setor de licitação a memória de cálculo de corte e aterro que o projetista elaborou e ficou faltando do certame licitatório.  
Caso apresente algum imprevisto ou alguma necessidade na obra que não foi contabilizada ou prevista na planilha orçamentária e que seja justificável e aceita pelo setor de obras, o objeto será enquadrado em aditamento de contrato.
- 2- Seguimos a orientação do setor de engenharia da CEF Caixa Econômica Federal para que os poços de visita fossem em anéis de concreto, porém foi selecionado o código errado na planilha orçamentária, onde o diâmetro do poço é de 0.60m, adequamos a planilha para que os poços de visita dos ramais de com diâmetro de 1.00m os anéis de concreto do poço tenham de diâmetro de 1.10m, conforme tabela abaixo de composição de item da planilha SINAPI, já para os poços de visita do ramal de diâmetro de 1.20m foi alterado para poço de visita em concreto armado para rede de diâmetro de 1.20m e chaminé.

INSUMO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
11301		TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	1,0000000
11649		LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM	UN	1,0000000
12530		ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60 M, H = 0,30 M	UN	2,0000000
12548		ANEL DE CONCRETO ARMADO, D = *1,10* M, H = 0,30 M	UN	12,0000000
73445		CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADCOAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	15,5900000
87316		ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 06/2014	M3	0,1250000
88309		FEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000000
88316		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,5000000
94962		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,3500000

Atenciosamente,

  
Karla Fraine Tateishi  
Assessora de Obras

Arquiteta e Urbanista CAU A67746-9

Ao Departamento de Compras e Licitação  
A/C Sergio

Rua Décio Antonio Balestra, nº 272 - Centro - Agudos/SP - 17.120-000