




# PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS



REF: CPOS 174 DATA: 21/01/2018

PLANILHA ORÇAMENTARIA  
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, MURO DE DIVISA, CALÇADA E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

LOCAL: SENAL RUA OPHELIS DE ALMEIDA FRANCOSSO - AGUDOS/SP

ITEM	REF	COD	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	UNIT	MO	TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	CPOS	02.03.08	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	79.92	m2	R\$	26.27	R\$ 2.099.50
1.2	CPOS	02.09.04	Limpeza mecanizada do terreno	92.00	m2	R\$	2.20	R\$ 202.40
				<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 2.301.90</b>
<b>2 ESCORAMENTO</b>								
2.1	CPOS	08.01.06	Escoramento de solo contínuo	36.00	m2	R\$	12.08	R\$ 434.88
				<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 434.88</b>
<b>3 DEMOLICOES E RETIRADAS</b>								
3.1	CPOS	03.02.04	Demolição manual de alvenaria (muro de arrimo e muro de divisa danificados)	11.50	m3	R\$	51.96	R\$ 597.54
3.2	CPOS	03.01.04	Demolição manual de concreto armado	1.74	m3	R\$	259.80	R\$ 452.05
				<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 1.049.59</b>
<b>4 CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE CONCRETO E CONTRAFORTES</b>								
4.1	CPOS	09.01.02	Forma em madeira comum	168.00	m2	R\$	57.15	R\$ 9.601.20
4.2	CPOS	10.01.04	Armadura em barra de aço CA-50 (ø 10mm)	1976.23	kg	R\$	6.61	R\$ 13.062.88
4.3	CPOS	10.01.06	Armadura em barra de aço CA-60 (ø 5 mm)	56.27	kg	R\$	7.16	R\$ 402.89
4.4	CPOS	11.01.10	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	21.87	m3	R\$	248.57	R\$ 5.436.23
4.5	CPOS	11.16.02	Levanteamento, espalhamento e adensamento de concreto	21.87	m3	R\$	54.76	R\$ 1.198.04
				<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$ 29.701.24</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

5 IMPERMEABILIZAÇÃO									
5.1	CPOS	32.16.01	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	88.88	m2	R\$	10.72	R\$	952.79
				<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>952.79</b>
6 RECONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO INTERNO (PÓRTICOS)									
6.1	CPOS	06.01.02	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	12.38	m3	R\$	32.48	R\$	402.10
6.2	CPOS	12.05.02	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t	128.00	m	R\$	34.46	R\$	4.410.88
6.3	CPOS	09.01.02	Forma em madeira comum	73.04	m2	R\$	57.15	R\$	4.174.24
6.4	CPOS	10.01.04	Armadura em barra de aço CA-50	1108.54	kg	R\$	6.61	R\$	7.327.45
6.5	CPOS	10.01.06	Armadura em barra de aço CA-60 (ø 5 mm)	124.25	kg	R\$	7.16	R\$	889.63
6.6	CPOS	11.01.10	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	20.00	m3	R\$	248.57	R\$	4.971.40
6.7	CPOS	11.16.02	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto	20.00	m3	R\$	54.78	R\$	1.095.60
6.8	CPOS	14.04.22	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm	39.78	m2	R\$	56.42	R\$	2.244.39
6.9	CPOS	17.02.04	Chapisco com branco	147.50	m2	R\$	7.28	R\$	1.073.80
6.10	CPOS	17.02.22	Reboco	147.50	m2	R\$	8.32	R\$	1.227.20
				<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>27.816.69</b>
7 MURO DE DIVISA (L=30,m)									
7.1	CPOS	14.04.20	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm	75.00	m2	R\$	42.18	R\$	3.163.50
7.2	CPOS	09.01.02	Forma em madeira comum	18.00	m2	R\$	57.15	R\$	1.028.70
7.3	CPOS	10.01.04	Armadura em barra de aço CA-50	113.52	kg	R\$	6.61	R\$	750.37
7.4	CPOS	10.01.06	Armadura em barra de aço CA-60 (ø 5 mm)	28.33	kg	R\$	7.16	R\$	202.84
7.5	CPOS	11.01.10	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa	2.92	m3	R\$	248.57	R\$	725.82
7.6	CPOS	11.16.02	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto	2.92	m3	R\$	54.78	R\$	159.96
7.7	CPOS	17.02.02	Chapisco	149.00	m2	R\$	4.41	R\$	657.09
7.8	CPOS	17.02.22	Reboco	74.50	m2	R\$	8.32	R\$	619.84
				<b>SUBTOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>7.308.12</b>

