



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0	782432 / 2013	PREFEITURA DE AGUADOS	CONSTRUÇÃO DE PARTE DE ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS DE ESTÁDIO MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO PAULO	07/19 (N.DES.)	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	AGUADOS / SP
			BDI 1 21,40% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Nível	Nível completo	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	1.01	1.01	1.01	1.01	INFRAESTRUTURA ESPORTIVA						583.684,88
F	1.01	1.01	1.01	1.01	CONSTRUÇÃO DE PARTE DE ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL						883.684,68
F	1.01	1.01	1.01	1.01	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.747,43
F	1.01	1.01	1.01	1.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	7,00	323,30	BDI 1	392,49	2.747,43
F	1.01	1.01	1.01	1.01	ARQUIBANCADA DO CAMPO						290.754,27
F	1.01	1.01	1.01	1.01	ESTRUTURA						290.754,27
F	1.01	1.01	1.01	1.01	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA	M	536,00	97,06	BDI 1	117,83	63.158,88
F	1.01	1.01	1.01	1.01	AF 09/2018						
F	1.01	1.01	1.01	1.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 03/2016	M3	42,65	79,19	BDI 1	96,14	4.100,37
F	1.01	1.01	1.01	1.01	FORMA DE TABUA COMUM PARA FUNDAÇÃO COM REAPRO. (2X)	M2	78,17	72,44	BDI 1	87,94	6.874,27
F	1.01	1.01	1.01	1.01	ARMADAÇÃO EM AÇO CA-50	KG	9.079,78	8,25	BDI 1	10,02	90.979,50
F	1.01	1.01	1.01	1.01	ARMADAÇÃO EM AÇO CA-60	KG	1.197,81	13,22	BDI 1	16,05	19.224,85
F	1.01	1.01	1.01	1.01	FORMA PLANA EM COMPENSAO PARA ESTRUTURA	M2	414,56	37,64	BDI 1	45,69	18.941,25
F	1.01	1.01	1.01	1.01	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	47,91	294,89	BDI 1	358,00	17.151,78
F	1.01	1.01	1.01	1.01	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPa - LANÇAMENTO E ACABAMENTO.	M3	175,34	330,38	BDI 1	401,08	70.325,37
F	1.01	1.01	1.01	1.01	AF 06/2015						
F	1.01	1.01	1.01	1.01	VESTIÁRIOS						234.389,32
F	1.01	1.01	1.01	1.01	Infraestrutura						1478,44
F	1.01	1.01	1.01	1.01	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATE 3M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA, AF 03/2018	M	12,00	72,07	BDI 1	87,49	1.049,88
F	1.01	1.01	1.01	1.01	AF 03/2018						
F	1.01	1.01	1.01	1.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA, AF 06/2017	M3	0,41	118,17	BDI 1	143,46	58,82
F	1.01	1.01	1.01	1.01	AF 06/2017						
F	1.01	1.01	1.01	1.01	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM AF 09/2017	KG	18,90	8,32	BDI 1	10,10	170,69
F	1.01	1.01	1.01	1.01	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF 12/2015	KG	6,32	6,81	BDI 1	8,27	52,27
F	1.01	1.01	1.01	1.01	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	0,41	294,89	BDI 1	358,00	146,78



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gratui de Sigilo
#PÚBLICO



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	782432 / 2013	PREFEITURA DE AGUDOS	CONSTRUÇÃO DE PARTE DE ARQUIETANÇADA E VESTIÁRIOS DE ESTÁDIO MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO PAULO	07-19 (N.DES.)	IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	AGUDOS / SP
			BDI 1 21,40% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Nível	Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Pregão Unitário (com BDI) (R\$)	Pregão Total (R\$)	
F	LOTE	IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA										
F	Nível 3	1.3.2.1	SINAPI	92415	Superestrutura	M2	738,54	90,26	BDI 1	109,58	653.664,86	
F	Serviço	1.3.2.1	SINAPI	92778	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDES EM CHAPA RES. E= 10mm	KG	3.728,16	8,25	BDI 1	10,02	80.929,21	
F	Serviço	1.3.2.2	SINAPI	92775	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	824,82	13,22	BDI 1	16,05	37.566,16	
F	Serviço	1.3.2.3	SINAPI	99235	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSF. DE RESISTENCIA C20 COM BRITA 0 E 1 - SLUMP = 190 +/- 20MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	86,55	350,38	BDI 1	401,08	34.713,47	
F	Serviço	1.3.2.4	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE MANTA ASF	M2	459,95	81,25	BDI 1	98,64	45.340,86	
F	Serviço	1.3.2.5	SINAPI	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA SUPERFÍCIE C/ ARGAMASSA CIM / ÁREA TR 1,3 E= 3 CM	M2	459,65	38,23	BDI 1	46,41	21.332,82	
F	Nível 2	1.4			ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR						31.689,74	
F	Serviço	1.4.0.1	SINAPI	87447	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	M2	378,35	50,59	BDI 1	61,42	23.238,76	
F	Serviço	1.4.0.2	SINAPI	73774/1	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	21,42	325,01	BDI 1	394,59	8.451,48	
F	Nível 2	1.5			REVESTIMENTOS						51.509,98	
F	Serviço	1.5.0.1	SINAPI	87764	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES. AF 06/2014	M2	353,75	54,89	BDI 1	65,62	23.596,83	
F	Serviço	1.5.0.2	SINAPI	87674	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA AGRÍCOLA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	651,55	4,22	BDI 1	5,12	3.335,94	
F	Serviço	1.5.0.3	SINAPI	87527	EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	353,75	31,82	BDI 1	38,63	13.665,36	
F	Serviço	1.5.0.4	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	317,90	28,36	BDI 1	34,43	10.941,85	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grupo de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOINV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0	782432 / 2013	PREFEITURA DE AGUADOS	CONSTRUÇÃO DE PARTE DE ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS DE ESTÁDIO MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO PAULO	07/19 (IN DES.)	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	AGUADOS / SP
			BDI 1 21,40%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	Nível 2	1.6.0.1	95995	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUELE AF 10/2017	M3	47,67	48,01	BDI 1	58,28	36.555,73
F	Nível 2	1.6.0.2	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (COM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) AF 11/2014	M3	9,30	519,49	BDI 1	630,66	5.965,14
F	Nível 2	1.6.0.3	94779	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF 09/2014	M2	317,80	33,99	BDI 1	41,26	13.112,43
F	Nível 2	1.7.0.1	5020	ESQUADRIAS DE MADEIRA PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NÚCLEO SARRAFEADO, CAPALISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL, PARA VERNIZ	UN	6,00	197,69	BDI 1	240,00	1.440,00
F	Nível 2	1.7.0.2	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 50X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2015	UN	10,00	390,60	BDI 1	474,19	4.741,90
F	Nível 2	1.8.0.1	94575	ESQUADRIAS EM FERRO						29.089,28
F	Nível 2	1.8.0.2	73933/4	JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIMAR FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF 07/2016	M2	31,02	473,20	BDI 1	574,46	17.819,75
F	Nível 2	1.9.0.1	85001	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHAVI, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA	M2	20,25	458,42	BDI 1	566,52	11.269,53
F	Nível 2	1.10.0.1	3093	VIDRO LISO FUMÊ, ESPESURA 4MM	M2	31,02	183,35	BDI 1	222,59	6.904,74
F	Nível 2	1.10.0.2	3099	FERRAGENS FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NÍVEL SEGURANÇA MÉDIO - COMPLETA	CJ	10,00	85,26	BDI 1	103,51	1.035,10
F	Nível 2	1.10.0.3	38152	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NÍVEL DE SEGURANÇA MÉDIO - COMPLETA	CJ	6,00	75,94	BDI 1	92,19	553,14
F	Nível 2	1.10.0.3	38152	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NÍVEL DE SEGURANÇA MÉDIO - COMPLETA	CJ	2,00	87,01	BDI 1	105,63	211,26
										863.603,68
										36.555,73
										2.778,21
										5.965,14
										13.112,43
										14.799,95
										6.181,80
										1.440,00
										4.741,90
										29.089,28
										17.819,75
										11.269,53
										6.904,74
										1.799,50
										1.035,10
										553,14
										211,26



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav. de Selo
#PUB.LICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	782492 / 2013	PREFEITURA DE AGUDOS	CONSTRUÇÃO DE PARTE DE AROUBANCADA E VESTIÁRIOS DE ESTÁDIO MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO PAULO	07-19 (N DES.)	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	AGUDOS / SP
			BDI 1 21,40%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Nível	Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	LOTE	1.11			LOUÇAS, METAIS E BANCADAS						863.866,86
F	Nível 2	1.11			LOUÇAS, METAIS E BANCADAS						18.414,01
F	Serviço	1.11.0.1	SINAPI	88888	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2013	UN	7,00	399,06	BDI 1	484,46	3.391,22
F	Serviço	1.11.0.2	SINAPI	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO. INCLUISSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2016	UN	7,00	25,00	BDI 1	30,35	212,45
F	Serviço	1.11.0.3	SINAPI	85472	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00	694,26	BDI 1	842,83	842,83
F	Serviço	1.11.0.4	SINAPI	35081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	3,00	154,00	BDI 1	186,96	560,88
F	Serviço	1.11.0.5	SINAPI	35204	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACOINAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	3,00	130,05	BDI 1	157,88	473,64
F	Serviço	1.11.0.6	SINAPI	21112	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERENCES COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	180,25	BDI 1	218,82	1.312,92
F	Serviço	1.11.0.7	SINAPI	74234/1	CUXA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2013	UN	6,00	513,67	BDI 1	623,60	3.741,60
F	Serviço	1.11.0.8	SINAPI	86901	TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2013	UN	9,00	125,56	BDI 1	152,43	1.371,87
F	Serviço	1.11.0.9	SINAPI	86974	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2013	UN	1,00	412,58	BDI 1	500,87	500,87
F	Serviço	1.11.0.10	SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2013	UN	1,00	18,03	BDI 1	21,89	21,89
F	Serviço	1.11.0.11	SINAPI	85547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVA TORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF. 10/2016	UN	9,00	54,10	BDI 1	65,68	591,12
F	Serviço	1.11.0.12	SINAPI	13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF. 1153)	UN	10,00	42,15	BDI 1	51,17	511,70
F	Serviço	1.11.0.13	SINAPI	8535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	73,26	BDI 1	89,94	800,46
F	Serviço	1.11.0.14	SINAPI	11757	SABONETEIRA BR EMBUTIR	UN	9,00	34,93	BDI 1	42,41	381,69
F	Serviço	1.11.0.15	SINAPI	37400	PAPEL EIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO INTEROLHADO	UN	7,00	47,26	BDI 1	57,37	401,69
F	Serviço	1.11.0.16	SINAPI	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTEROLHADO	UN	6,00	47,26	BDI 1	57,37	344,22
F	Serviço	1.11.0.17	SINAPI	37399	CABIDE/GANCHOS DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO	UN	9,00	23,73	BDI 1	28,81	259,26
F	Serviço	1.11.0.18	SINAPI	10425	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 40 X 30" CM	UN	1,00	81,57	BDI 1	99,03	99,03
F	Serviço	1.11.0.19	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	M2	4,80	445,28	BDI 1	540,57	2.594,74

FILTRO

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PUBUICO



Nº OPERAÇÃO	782432/2013	Nº SICONV	782432/2013	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA DE AGUADOS	APELIDO DO EMPREENDEDOR	CONSTRUÇÃO DE PARTE DE ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS DE ESTADIO MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI	SAO PAULO	DATA BASE	07-19 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	MUNICIPIO / UF	AGUADOS / SP
						BDI 1	21,40%
						BDI 2	0,00%
						BDI 3	0,00%

Nivel	Nivel	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	Nivel 2	1.12			INFRAESTRUTURA ESPORTIVA						883.684,86
F	Nivel 2	1.12.0.1	SINAPI	95468	PINTURA						29.920,87
F	Serviço	1.12.0.1	SINAPI	95468	PINTURA ESMALE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	68,40	45,11	BDI 1	54,76	3.745,58
F	Serviço	1.12.0.2	SINAPI	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAS	M2	50,00	24,68	BDI 1	29,95	1.498,00
F	Serviço	1.12.0.3	SINAPI	79466	VERNIZ POLIURETANO EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	M2	743,25	21,28	BDI 1	25,83	19.198,15
F	Serviço	1.12.0.4	SINAPI	89486	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAS, AF 05/2014	M2	318,00	10,94	BDI 1	13,28	4.223,04
F	Serviço	1.12.0.5	SINAPI	89482	APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMAO, AF 05/2014	M2	318,00	3,25	BDI 1	3,95	1.256,10
F	Nivel 2	1.13			INSTALACAO ELTRICA E ENT RADA PROVISORIA						47.773,53
F	Nivel 3	1.13.1			Instalações elétricas						45.834,48
F	Serviço	1.13.1.1	SINAPI	12039	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	388,98	BDI 1	472,22	472,22
F	Serviço	1.13.1.2	SINAPI	91835	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	250,00	7,44	BDI 1	9,03	2.257,50
F	Serviço	1.13.1.3	SINAPI	73798/3	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=72MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	M	300,00	44,08	BDI 1	53,51	16.053,00
F	Serviço	1.13.1.4	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, AF 12/2015	M	500,00	2,68	BDI 1	3,25	1.625,00
F	Serviço	1.13.1.5	SINAPI	91928	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	200,00	4,17	BDI 1	5,06	1.012,00
F	Serviço	1.13.1.6	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, AF 12/2015	M	1.000,00	5,67	BDI 1	6,89	6.880,00
F	Serviço	1.13.1.7	SINAPI	92983	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	M	800,00	14,79	BDI 1	17,96	14.368,00
F	Serviço	1.13.1.8	SINAPI	3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	UN	15,00	66,43	BDI 1	80,65	1.209,75
F	Serviço	1.13.1.9	SINAPI	7528	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	94,00	7,82	BDI 1	9,49	322,66
F	Serviço	1.13.1.10	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2015	UN	11,00	23,11	BDI 1	28,08	308,66
F	Serviço	1.13.1.11	SINAPI	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	49,74	BDI 1	60,38	905,70
F	Serviço	1.13.1.12	SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	98,85	BDI 1	120,00	120,00



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grupo de Sigilo
#PÚBLICO



Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0	782432 / 2013	PREFEITURA DE AGUADOS	CONSTRUÇÃO DE PARTE DE ARQUIBANCADA E VESTIÁRIOS DE ESTÁDIO MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO PAULO	07-19 (N. DES.)	IMPLANTAZÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	ACUADOS / SP
			BDI 1 21,40% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Nível	Nível corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
F	F	1.13.2.2	SINAPI	14106	Entrada de esgoto residencial POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = 125 - MM	UN	1,00	785,72	BDI 1	953,86	953,86	RA
F	F	1.13.2.1	SINAPI	39695	CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	141,93	BDI 1	172,30	172,30	RA
F	F	1.13.2.2	SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 80 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAZAO	UN	1,00	98,85	BDI 1	120,00	120,00	RA
F	F	1.13.2.3	SINAPI	96585	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAZAO AF 12/2017	UN	1,00	54,14	BDI 1	65,73	65,73	RA
F	F	1.13.2.4	SINAPI	2403	ILHRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERIORMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, 1 1/2", TIPO SEALTUBO	M	3,00	25,88	BDI 1	31,42	94,26	RA
F	F	1.13.2.5	SINAPI	95745	ELETRDUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4) APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAZAO.	M	3,00	17,81	BDI 1	21,62	64,86	RA
F	F	1.13.2.6	SINAPI	1019	AF 11/2016 P CABO TERMOPLASTICO 0,51KV 35 MM² PRETO, INSTALADO	M	27,00	16,50	BDI 1	20,13	543,51	RA
F	F	1.13.2.7	SINAPI	1019	CABO TERMOPLASTICO 0,51KV 35 MM² AZUL, INSTALADO	M	9,00	16,50	BDI 1	20,13	181,17	RA
F	F	1.13.2.8	SINAPI	11894	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPILT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2	UN	2,00	6,21	BDI 1	7,54	15,08	RA
F	F	1.13.2.9	SINAPI	1594	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2 COM 2 FUROS PARA FIXAZAO	UN	1,00	23,28	BDI 1	28,27	28,27	RA
F	F	1.14.1	SINAPI		FUROS PARA FIXAZAO						16.303,97	RA
F	F	1.14.1.1	SINAPI	89711	INSTALAZOES HIDRAULICAS						6.318,01	RA
F	F	1.14.1.1	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	16,00	17,05	BDI 1	20,70	331,20	RA
F	F	1.14.1.2	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	30,00	24,60	BDI 1	29,86	895,80	RA
F	F	1.14.1.3	SINAPI	89714	SANITARIO AF 12/2014 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	60,00	47,71	BDI 1	57,92	3.475,20	RA
F	F	1.14.1.4	SINAPI	89707	SANITARIO AF 12/2014 CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	UN	12,00	25,48	BDI 1	30,93	371,16	RA
F	F	1.14.1.5	SINAPI	74185/1	CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAZAO	UN	5,00	205,05	BDI 1	248,93	1.244,65	RA
											863.004,86	
											2.239,04	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	782432/2013	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA DE AGUDOS	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	CONSTRUÇÃO DE PARTE DE ARQUIBANCADEA E VESTIÁRIOS DE ESTÁDIO MUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI	SAO PAULO	DATA BASE	07/19/IN DES.	DESCRIÇÃO DO LOTE	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF	AGUDOS / SP
						BDI 1	21.40%
						BDI 2	0.00%
						BDI 3	0.00%

FILTRO

Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F	1142.2	SINAPI	9873	Rede de Água						853,604,285
F	1142.1	SINAPI	9875	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	183,00	18,00	BDI 1	21,85	10.185,88
F	1142.2	SINAPI	9869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)	M	30,00	10,57	BDI 1	12,83	3.998,55
F	1142.3	SINAPI	9897	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAMOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM PAMAL DE AGUA AF 12/2014	M	90,00	6,40	BDI 1	7,77	699,30
F	1142.4	SINAPI	89997	REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CAMOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM PAMAL DE AGUA AF 12/2014	UN	4,00	63,54	BDI 1	77,14	308,56
F	1142.5	SINAPI	89895	ACABAMENTO E CAMOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM PAMAL DE AGUA AF 12/2014	UN	8,30	60,59	BDI 1	73,56	588,48
F	1142.6	SINAPI	37105	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA SERVICOS COMPLEMENTARES	UN	1,00	3.464,72	BDI 1	4.206,17	4.206,17
F	1150.1	SINAPI	94595	SERVICOS DE PASSO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDAO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO AF 07/2016	M3	1,50	1.600,00	BDI 1	1.942,40	59.430,38
F	1150.2	SINAPI	94595	CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO, AF 04/2019 P	M2	90,00	59,37	BDI 1	72,08	6.487,20
F	1150.3	SINAPI	99855	GUARITA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPESÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 GRADIL FORMADO POR BARRAS CHAVAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO, AF 04/2019_P	M	19,80	71,79	BDI 1	87,15	1.708,14
F	1150.4	SINAPI	59839		M	111,35	357,46	BDI 1	433,96	48.321,45

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100%; Repasse; CP - 100%; Contrapartida; OU - 100%; Outros

ACUDOS / SP
Local
20 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO VICTOR ANTONIO FRANCO
CREA/CAU: 5069920475
ART/RT: 28027230191364013