

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA DE AGUDOS
Município/UF:	AGUDOS / SP
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do SICONV (000000):	884517/2019
Valor do Repasse Contratado (R\$):	238.750,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	8.993,72
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS TRECHOS: RUA XV DE NOVENBRO, AV HILARIO RAMOS
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	PLANEJAMENTO URBANO
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	07-2019

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	KARLA FRATINE TATEISHI
CREA/CAU:	A67746-9
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	01/06/2020

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	ALTAIR FRANCISCO SILVA
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	01/06/2020

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	KARLA FRATINE TATEISHI
Profissão:	ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU (para obras/projetos):	A67746-9
ART/RRT (para obras/projetos):	

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 884517/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE AGUDOS
------------------	--------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS TRECHOS: RUA XV DE NOVEMBRO, AV HILARIO RAMOS / PLANEJAMENTO
--

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	6,77%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,60%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

AGUDOS / SP
Local

segunda-feira, 1 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico

Nome: KARLA FRATINE TATEISHI

CREA/CAU: A67746-9

ART/RRT: 0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 884517/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE AGUDOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS TRECHOS: RUA XV DE			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIO / UF AGUDOS / SP	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PLANEJAMENTO URBANO									247.743,72	
1.			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA					-	247.743,72	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.580,04	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.	M2	6,00	220,18	BDI 1	263,34	1.580,04	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	239.347,32	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	6.878,64	1,50	BDI 1	1,79	12.312,77	RA
1.2.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	6.878,64	1,95	BDI 1	2,33	16.027,23	RA
1.2.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	206,35	844,62	BDI 1	1.010,17	208.448,58	RA
1.2.4.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA	M3XKM	2.063,50	1,04	BDI 1	1,24	2.558,74	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	6.816,36	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	379,48	14,49	BDI 1	17,33	6.576,39	RA
1.3.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	M2	0,30	554,40	BDI 1	663,06	198,92	RA
1.3.3.	SINAPI-I	21009	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"),	M	2,60	13,20	BDI 1	15,79	41,05	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AGUDOS / SP

Local

segunda-feira, 1 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: KARLA FRATINE TATEISHI

CREA/CAU: A67746-9

ART/RRT: 0

RECURSO

←

MENU

CAIXA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

 Grau de Sigilo
 #PUBLICO

 APELIDO DO EMPREENDIMENTO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS TRECHOS: RUA XV DE
 Nº SICONV: 884517/2019
 Nº OPERAÇÃO: 0
 PROPONENTE / TOMADOR: PREFEITURA DE AGUDOS
 Nº OPERAÇÃO: 0

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE	PLANEJAMENTO URBANO				
Meta	1.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA			-
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			-
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00	Placa principal 3.00x1.50m = 4.50m2. Placa lateral 1.00x1.50m = 1.50m2. TOTAL 6,00m2
Nível 2	1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO			-
Serviço	1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	6.878,64	
Serviço	1.2.2.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	6.878,64	
Serviço	1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	206,35	ESP 3CM
Serviço	1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA	M3XKM	2.063,50	10KM
Nível 2	1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			-
Serviço	1.3.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	379,48	faixas 15.00x0.10x2x2unid=6.00m2 + faixa retenção 65.72mx0.40=26.280m2 + pare 0.342+0.376+0.303+0.306=1.33m2x 10unid=13.30m2 + faixas de pedestre 0.90x371und=333.90m2 total=379.48m2
Serviço	1.3.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	M2	0,30	0.30m2
Serviço	1.3.3.	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4")	M	2,60	2.60m

Agrupador de Eventos	TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):			
	1	2	3	4
	199.156,67	40.190,65	6.816,36	1.580,04
SERVIÇOS PRELIMINARES				6,00
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	5.723,64	1.155,00		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	5.723,64	1.155,00		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	171,70	34,65		
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	1.717,00	346,50		
SINALIZAÇÃO VIÁRIA			379,48	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA			0,30	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA			2,60	

TRECHO 1	TRECHO 2	SINALIZAÇÃO	SERV PRELIMINARES
1	2	3	4
199.156,67	40.190,65	6.816,36	1.580,04
			6,00
5.723,64	1.155,00		
5.723,64	1.155,00		
171,70	34,65		
1.717,00	346,50		
		379,48	
		0,30	
		2,60	

 AGUDOS / SP
 Local

segunda-feira, 1 de junho de 2020

Data

 Responsável Técnico
 Nome: KARLA FRATINE TATEISHI
 CREA/CAU: A67746-9
 ART/RRT:

 Responsável T
 Nome: KARLA
 CREA/CAU: A
 ART/RRT:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS TRECHOS: RUA XV DE

Nº SICONV
884517/2019

PROponente / Tomador
PREFEITURA DE AGUDOS

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	5					
PLANEJAMENTO URBANO									
1.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA		-						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-						
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	6,00						
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-						
1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	6.878,64						
1.2.2.	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	6.878,64						
1.2.3.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	206,35						
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA	M3XKM	2.063,50						
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-						
1.3.1.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	379,48						
1.3.2.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA	M2	0,30						
1.3.3.	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4")	M	2,60						

AGUDOS / SP
Local

segunda-feira, 1 de junho de 2020
Data

Técnico
\ FRATINE TATEISHI
67746-9



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 884517/2019	PROponente TOMADOR PREFEITURA DE AGUDOS	APelido EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS TR	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO
-------------------------	---------------------------------	---	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA	247.743,72	% Período:	81,03%	18,97%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.580,04	% Período:	100,00%											
1.2.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	239.347,32	% Período:	83,21%	16,79%										
1.3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	6.816,36	% Período:		100,00%										
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 247.743,72															
				Período:	%:	81,03%	18,97%								
					Repasse:	193.449,46	45.300,54								
					Contrapartida:	7.287,25	1.706,47								
					Outros:	-	-								
					Investimento:	200.736,71	47.007,01								
				Acumulado:	%:	81,03%	100,00%								
					Repasse:	193.449,46	238.750,00								
					Contrapartida:	7.287,25	8.993,72								
					Outros:	-	-								
					Investimento:	200.736,71	247.743,72								

AGUDOS / SP
Local

segunda-feira, 1 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: KARLA FRATINE TATEISHI
CREA/CAU: A67746-9
ART/RRT:

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
F 2	SERVIÇOS PRELIMINARES
F 3	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
F 4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5	0
6	0
7	0

TRECHO 1	TRECHO 2	SINALIZAÇÃO	SERV. PRELIMINARES	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
			1																					
	1	2																						
			2																					

CAIXA QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 884517/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE AGUDOS	MUNICÍPIO / UF AGUDOS / SP	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS TRECHOS: RUA XV DE NOVENBRO, AV HILARIO RAMOS			RECURSO OGU	REPASSE 238.750,00	CONTRAPARTIDA 8.993,72	INVESTIMENTO 247.743,72

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Recapeamento de vias	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA	Em Análise	6.878,64	m²	LOTE 1	238.750,00	8.993,72	-	247.743,72
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								238.750,00 (96,37%)	8.993,72 (3,63%)	- (0,00%)	247.743,72 (100,00%)

Observações:

AGUDOS / SP

Local

segunda-feira, 1 de junho de 2020

Data

Representante Tomador

Nome: ALTAIR FRANCISCO SILVA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL