

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA DE AGUDOS
Município/UF:	AGUDOS / SP
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do SICONV (000000):	866522/2018
Valor do Repasse Contratado (R\$):	590.604,76
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	71.200,92
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM STA CANDIDA 2
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	PLANEJAMENTO URBANO
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	11-2018

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	KARLA FRATINE TATEISHI
CREA/CAU:	A67746-9
ART/RRT:	7055808
Data do preenchimento:	30/01/2020

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	ALTAIR FRANCISCO SILVA
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	30/01/2020

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	KARLA FRATINE TATEISHI
Profissão:	ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU (para obras/projetos):	A67746-9
ART/RRT (para obras/projetos):	7055808

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 866522/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE AGUDOS
------------------	--------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM STA CANDIDA 2 / PLANEJAMENTO URBANO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,46%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	9,21%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,60%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

AGUDOS / SP
Local

quinta-feira, 30 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: KARLA FRATINE TATEISHI
CREA/CAU: A67746-9
ART/RRT: 7055808





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 866522/2018	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA DE AGUDOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM STA CANDIDA 2		
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-18 (N DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIO / UF AGUDOS / SP	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PLANEJAMENTO URBANO									
1.			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA						861.805,68
1.1.			SERVICOS PRELIMINARES						5.023,21
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", DE "2,0 X 1,125" M	M2	6,00	240,00	BDI 1	287,04	1.722,24
1.1.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	6.331,04	0,41	BDI 1	0,49	3.102,21
1.1.3.	SINAPI	73610	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	160,29	1,04	BDI 1	1,24	198,76
1.2.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						3.967,31
1.2.1.	SINAPI	90093	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	240,42	4,90	BDI 1	5,86	1.408,86
1.2.2.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	240,42	8,86	BDI 1	10,60	2.548,45
1.3.			DRENAGEM						117.312,60
1.3.1.	SINAPI	94105	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	24,04	208,89	BDI 1	249,83	6.005,91
1.3.2.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	160,29	149,30	BDI 1	178,56	28.621,38
1.3.3.	SINAPI	98248	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018	UN	5,00	2.941,08	BDI 1	3.517,53	17.587,65
1.3.4.	SINAPI	99246	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_05/2018	M	9,00	515,97	BDI 1	617,10	5.553,90
1.3.5.	SINAPI	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_05/2018	M	7,00	160,55	BDI 1	192,02	1.344,14
1.3.6.	SINAPI	83627	TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POÇO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1-4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	9,00	461,44	BDI 1	551,88	4.966,92
1.3.7.	SINAPI	49.12.010	BOCO DE LOBO SIMPLES	-	8,00	2.210,91	BDI 1	2.644,25	21.154,00
1.3.8.	SINAPI	49.12.030	BOCA DE LOBO DUPLA	-	2,00	3.580,62	BDI 1	4.282,42	8.564,84

77

KFO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV 866522/2018	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA DE AGUDOS	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM STA CANDIDA.2
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIO / UF AGUDOS / SP
			BDI 1 19,60%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%


RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3.9.	SINAPI	49.12.050	BOCA DE LOBO TRIPLA	-	4,00	4.915,08	BDI 1	5.878,44	23.513,76
1.4.			PAVIMENTAÇÃO						456.323,36
1.4.1.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	6.331,04	1,39	BDI 1	1,66	10.509,53
1.4.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	1.286,19	83,98	BDI 1	100,44	127.176,12
1.4.3.	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.280,54	47,65	BDI 1	56,99	72.977,97
1.4.4.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	6.331,04	5,48	BDI 1	6,55	41.488,31
1.4.5.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	6.331,04	1,64	BDI 1	1,96	12.408,84
1.4.6.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	189,91	834,00	BDI 1	997,46	189.427,63
1.4.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.899,16	1,04	BDI 1	1,24	2.354,96
1.5.			PASSEIO PÚBLICO						75.660,22
1.5.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	151,75	397,00	BDI 1	474,81	72.052,42
1.5.2.	SINAPI-I	36178	PISO PODOBATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	420,00	7,18	BDI 1	8,59	3.607,80
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						3.529,08
1.6.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,40	554,40	BDI 1	663,06	1.591,34
1.6.2.	SINAPI-I	21009	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)	M	20,80	13,38	BDI 1	16,00	332,80
1.6.3.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	47,88	28,03	BDI 1	33,52	1.604,94

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 866522/2018	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE AGUDOS	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM STA CANDIDA 2
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIO / UF AGUDOS / SP
			BDI 1 19,60%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PLANEJAMENTO URBANO									
861.805,69									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AGUDOS / SP

Local

quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Data


Responsável Técnico
Nome: KARLA ERATINE TATEISHI
CREA/CAU: A67746-9
ART/RRT: 7055608



MEMÓRIA DE EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA STA. CANDIDA 2

Nº BICOMV
809522/2018

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA DE ADELÓS

Nº OPERAÇÃO
0

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA DE ADELÓS

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Método de Cálculo
Nível 1	LOTE	PAVIMENTAÇÃO URBANA			
Nível 2	1.1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA			
Serviço	1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00	Placa principal 3,00x1,50m = 4,50m2. Placa lateral 1,00x1,50m = 1,50m2. TOTAL 6,00m2
Serviço	1.1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE	M2	6.331,04	
Serviço	1.1.3	OS ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M	160,29	
Nível 2	1.2	LOCALIZAÇÃO DE BARRAS			
Serviço	1.2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M3	240,42	641,15-265,23-285,92m X1,00X1,50=426,88m3
Serviço	1.2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CÂMARA 0,8 M³ / POTÊNCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE AF 0/20/15	M3	240,42	426,88+705,89=1.134,57m3
Nível 2	1.3	DRENAGEM			
Serviço	1.3.1	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	24,04	
Serviço	1.3.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016	M	160,26	
Serviço	1.3.3	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_05/2016	UN	5,00	
Serviço	1.3.4	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_05/2016	M	9,00	
Serviço	1.3.5	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,9 M. AF_05/2016	M	7,00	
Serviço	1.3.6	TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, TP = CHAMINÉ C/ÁREA / POÇO ASSENTAMENTO COM ARG C/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	9,00	
Serviço	1.3.7	BOCO DE LOBO SIMPLES	-	6,00	
Serviço	1.3.8	BOCA DE LOBO DUPLA	-	2,00	
Serviço	1.3.9	BOCA DE LOBO TRÍPLA	-	4,00	
Nível 2	1.4	PAVIMENTAÇÃO			
Serviço	1.4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	6.331,04	
Serviço	1.4.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA, GRADUAÇÃO SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_06/2017	M3	1.268,19	20cm
Serviço	1.4.3	GUIA (MEIO-FIO) E SARBETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO - EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 80 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARBETA) X 25 CM ALTAURA. AF_06/2016	M	1.260,84	
Serviço	1.4.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_06/2017	M2	6.331,04	
Serviço	1.4.5	PRINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-2C	M2	6.331,04	
Serviço	1.4.6	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USANDO AQUELITE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_02/2017	M3	169,81	3cm
Serviço	1.4.7	TRANSPORTE COM CARRIÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	MOXXM	1.889,16	10km
Nível 2	1.5	PASSEIO PÚBLICO			
Serviço	1.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USIMADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	151,75	
Serviço	1.5.2	PISO POCOATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 X 2,5" CM	UN	420,00	30 metros = 14 peças por rampa = 420 peças
Nível 2	1.6	SINALIZAÇÃO VÁRIA			
Serviço	1.6.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NÚM 18 COM PINTURA LETIVA GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, 1,3' 60x60 CM	M2	2,40	0,30m2 p/ placa x Br 2 40x2
Serviço	1.6.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO.	M	20,80	2,50m x 20,80m
Serviço	1.6.3		M2	47,68	

FRENTES DE OBRA:

Atividade de Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL FIMC - POR FRETE (R\$)	R. Santos	R. José	R. Uganda	R. Tanzania	R. Sudão	R. Bразил	Serviços	Preliminares
SERVIÇOS PRELIMINARES	4.615,86	781,52	487,46	446,17	446,06	17.046,03	0,00	1.722,24
SERVIÇOS PRELIMINARES	25,90	60,15	26,59	27,30		20,35		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	38,85	90,22	39,88	40,95		30,82		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	38,85	90,22	39,88	40,95		30,82		
DRENAGEM	3,89	9,02	3,99	4,08		3,05		
DRENAGEM	25,90	60,15	26,59	27,30		20,35		
DRENAGEM	2,00	1,00	1,00	1,00		2,00		
DRENAGEM	6,00	1,00	1,00	1,00		1,00		
DRENAGEM	4,00	1,00	1,00	1,00		1,00		
DRENAGEM	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00		
DRENAGEM	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00		
DRENAGEM	2,00							
PAVIMENTAÇÃO	4.615,89	781,52	487,46	446,17				
PAVIMENTAÇÃO	923,17	156,30	97,49	89,23				
PAVIMENTAÇÃO	934,91	131,02	116,78	97,83				
PAVIMENTAÇÃO	4.615,89	781,52	487,46	446,17				
PAVIMENTAÇÃO	4.615,89	781,52	487,46	446,17				
PAVIMENTAÇÃO	138,47	23,44	14,92	13,38				
PAVIMENTAÇÃO	1.304,76	234,40	140,20	133,80				
PASSEIO PÚBLICO	110,26	15,72	14,01	11,74				
PASSEIO PÚBLICO	338,00	26,00	28,00	29,00				
SINALIZAÇÃO VÁRIA	0,60	0,60	0,60	0,60			0,30	
SINALIZAÇÃO VÁRIA	5,20	5,20	5,20	5,20			2,80	
SINALIZAÇÃO VÁRIA	12,48	11,88	11,88	11,88			5,83	



MEIU

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE

Memória de Cálculo - OGU

Grav de Siglo #PUBLICO

Grav de Siglo #PUBLICO

APELIDO DO EMPREHEMENTO
EXERCIZIÇÃO E DREIARISEU JARIM, STA. CUNHIDA 2

Nº BICOMV
89652/2018

Nº OPERAÇÃO
0

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA DE AGUIDES

Nº OPERAÇÃO
0

PROPOSTANTE / TOMADOR
PREFEITURA DE AGUIDES

Grav de Siglo #PUBLICO

FRENTES DE OBRA:
Arquitetura de Exterios
TOTAL: 100,00 m²

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
1	R. Centro		1	83,71 m
2	R. José		2	80,70 m
3	R. Uganida		3	83,71 m
4	R. Tazânia		4	83,71 m
5	Rua Sudo		5	83,71 m
6	Av. Braspeni		6	83,71 m
7	Prédios		7	1,72 m
8			8	1,72 m

AGUIDES / EP

Level

Responsável Técnico
Nome: KARLA FRIATNE TATEISHI
CREA: RJ 1746-9
ART: RJ 105586

Responsável Técnico
Nome: KARLA FRIATNE TATEISHI
CREA: RJ 1746-9
ART: RJ 105586

Responsável Técnico
Nome: KARLA FRIATNE TATEISHI
CREA: RJ 1746-9
ART: RJ 105586

Responsável Técnico
Nome: KARLA FRIATNE TATEISHI
CREA: RJ 1746-9
ART: RJ 105586

Responsável Técnico
Nome: KARLA FRIATNE TATEISHI
CREA: RJ 1746-9
ART: RJ 105586

Responsável Técnico
Nome: KARLA FRIATNE TATEISHI
CREA: RJ 1746-9
ART: RJ 105586



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente TOMADOR	APelido EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	866522/2018	PREFEITURA DE AGUDOS	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, JARDIM STA CANDIDA 2	PLANEJAMENTO URBANO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA	661.805,68	% Período:	04/18 14,05%	05/18 5,03%	06/18 50,28%	07/18 18,67%	08/18 11,97%	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.023,21	% Período:	100,00%												
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3.957,31	% Período:	66,36%	33,62%											
1.3.	DRENAGEM	117.312,50	% Período:	72,74%	27,26%											
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	456.323,36	% Período:			72,83%	27,07%									
1.5.	PASSEIO PÚBLICO	75.660,22	% Período:					100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.529,08	% Período:					100,00%								
Total: R\$ 661.805,68																
Período:				%:	14,05%	5,03%	50,28%	18,67%	11,97%							
Repasso:				82.983,16	29.722,52	296.980,00	110.249,43	70.669,65								
Contrapartida:				10.004,11	3.583,23	35.802,71	13.291,22	8.519,65								
Outros:				-	-	-	-	-								
Investimento:				92.987,28	33.305,74	332.782,70	123.540,66	79.189,30								
%:				14,05%	19,08%	69,37%	86,03%	100,00%								
Repasso:				82.983,16	112.705,68	409.685,68	519.935,11	590.604,76								
Contrapartida:				10.004,11	13.587,34	49.360,05	62.881,27	71.200,92								
Outros:				-	-	-	-	-								
Investimento:				92.987,28	126.293,02	459.075,72	652.616,38	661.805,68								

AGUDOS / SP

Local

quinta-feira, 30 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico
Nome: KARLA FRATINE JATEISHI
CREA/CAU: A67746-9
ART/RTT: 7065808

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos.

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	R. Santo Ildefonso																									
2	R. José Gagliari																									
3	R. Uganda																									
4	R. Tanzânia																									
5	Rua Sudão																									
6	Av. Braspeimi																									
7	Serviços Preliminares																									

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R\$):	
0	866522/2018	PREFEITURA DE AGUDOS	AGUDOS / SP	REPASSE	CONTRAPARTIDA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			RECURSO	590.604,76	71.200,92
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM STA CANDIDA 2			OGU	Contrapartida (R\$)	INVESTIMENTO
			Repassse (R\$)	-	661.805,68

Saldo a Reprogramar	Repassse (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repassse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA		6.331,04	m²	LOTE 1	590.604,76	71.200,92	-	661.805,68
2.								-	-	-	-
3.								-	-	-	-
4.								-	-	-	-
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								590.604,76 (89,24%)	71.200,92 (10,76%)	- (0,00%)	661.805,68 (100,00%)

Observações:



AGUDOS / SP _____
 Local _____
 quinta-feira, 30 de janeiro de 2020 _____
 Data _____

Representante Tomador: 
 Nome: ALTAIR FRANCISCO SILVA
 Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

