



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
ENDEREÇO DA OBRA: RUAS PAULO NELLI, VILA ANDREOTTI, AGUDOS/SP						
REFERÊNCIA: CDHU 182						
BDI: 18,60%						
ITEM	REF.:	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT. / BDI 18,60%
				QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	6,00	m <sup>2</sup>	R\$ 145,47 R\$ 173,98 R\$ 1.043,89
				Sub-total		R\$ 1.043,89
<b>2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>						
2.1	54.01.410	CDHU	Varição de pavimento para recapeamento	3.875,31	m <sup>2</sup>	R\$ 0,58 R\$ 0,69 R\$ 2.688,23
2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	3.875,31	m <sup>2</sup>	R\$ 6,40 R\$ 7,65 R\$ 29.663,17
2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ, espessura de 3 cm.	118,26	m <sup>3</sup>	R\$ 1.337,78 R\$ 1.599,98 R\$ 186.014,24
				Sub-total		R\$ 218.365,64
<b>3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE - 8 UNIDADES</b>						
3.2	03.01.020	CDHU	Demolição manual de concreto simples	0,84	m <sup>3</sup>	R\$ 159,72 R\$ 191,03 R\$ 160,46
3.3	06.01.020	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	0,84	m <sup>3</sup>	R\$ 36,30 R\$ 43,41 R\$ 36,47
3.4	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	0,41	m <sup>3</sup>	R\$ 120,91 R\$ 144,61 R\$ 59,29
3.5	11.01.100	CDHU	Concreto usinado, fck = 20 MPa	0,84	m <sup>3</sup>	R\$ 329,66 R\$ 394,27 R\$ 331,19
3.6	11.16.020	CDHU	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	0,84	m <sup>3</sup>	R\$ 61,20 R\$ 73,20 R\$ 61,48
3.7	54.07.260	CDHU	Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, antiderrapante, assentado com argamassa mista	2,88	m <sup>2</sup>	R\$ 103,40 R\$ 123,67 R\$ 356,16
				Sub-total		R\$ 1.006,06
<b>4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						
4.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	123,25	m <sup>2</sup>	R\$ 27,79 R\$ 33,24 R\$ 4.096,44
				Sub-total		R\$ 4.096,44
				TOTAL		R\$ 224.811,04
				RECURSO ETADUAL		R\$ 200.000,00
				RECURSO PRÓPRIO		R\$ 24.811,04

Dua.

Prefeitura do Município de Agudos, aos 30/08/2021

**GRAZIELE APARECIDA MOREIRA ALONSO**  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 ENGENHEIRA CIVIL - CREA - 607082819/SP  
 ART: 2802730210763016