



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
0	865593/2018	PREFEITURA DE AGUDOS	PAVIMENTAÇÃO JARDIM STRA CANDIDA 1
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO PAULO	07-21 (N DES.)	PAVIMENTAMENTO URBANO	AGUDOS / SP
			BDI 1 19,60%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1. PLANEJAMENTO URBANO										
1.1. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA										
1.1.1. MOVIMENTO DE TERRA										
1.1.1.	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	406,45	4,73	BDI 1	5,66	2.300,51	RA
1.1.2.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	349,54	9,72	BDI 1	11,63	4.085,15	RA
1.2.			DRENAGEM						125.521,45	
1.2.1.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	24,35	218,64	BDI 1	261,49	6.367,28	RA
1.2.2.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	130,00	241,38	BDI 1	288,69	37.529,70	RA
1.2.3.	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	67,18	379,82	BDI 1	454,26	30.517,19	RA
1.2.4.	SINAPI	99248	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020	UN	3,00	4.031,52	BDI 1	4.821,70	14.465,10	RA
1.2.5.	SINAPI	99246	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M, AF_12/2020	M	0,70	732,64	BDI 1	876,24	613,37	RA
1.2.6.	SINAPI	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, AF_12/2020	M	2,02	215,29	BDI 1	257,49	520,13	RA
1.2.7.	SINAPI	6243	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MÁX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO	UN	3,00	600,00	BDI 1	717,60	2.152,80	RA
1.2.8.	Composição	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	2.863,29	BDI 1	3.424,49	6.848,98	RA
1.2.9.	Composição	49.12.030	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	4.662,68	BDI 1	5.576,57	11.153,14	RA
1.2.10.	Composição	49.12.050	BOCA DE LOBO TRIPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	6.418,80	BDI 1	7.676,88	15.353,76	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						201.400,00	
1.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.997,29	0,85	BDI 1	1,02	2.037,24	RA
										367.517,62
										6.365,66

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Gravado de Selo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	865693/2018	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA DE AGUDOS	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR	PAVIMENTAÇÃO JARDIM STA CANDIDA 1	BDI 1	19,60%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	SAO PAULO	DATA BASE	07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIO / UF	AGUDOS / SP						

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PLANEJAMENTO URBANO										
1.3.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	399,45	97,77	BDI 1	116,93	46.707,69	RA
1.3.3.	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 28 CM ALTURA AF_06/2016	M	429,49	59,34	BDI 1	70,97	30.460,91	RA
1.3.4.	Composição	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.997,29	13,48	BDI 1	16,12	32.186,31	RA
1.3.5.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.997,29	2,36	BDI 1	2,82	5.632,36	RA
1.3.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	59,91	1.142,03	BDI 1	1.365,87	81.829,27	RA
1.3.7.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	1.437,84	1,46	BDI 1	1,75	2.516,22	RA
1.4.			PASSEIO PÚBLICO						33.609,09	
1.4.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	51,04	527,58	BDI 1	630,99	32.205,73	RA
1.4.2.	SINAPI	36178	PISO PODOTÁIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5" CM	UN	112,00	10,48	BDI 1	12,53	1.403,36	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						621,42	
1.5.1.	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,30	519,75	BDI 1	621,62	186,49	RA
1.5.2.	SINAPI	21009	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3" KG/M (NBR 5580)	M	2,60	34,89	BDI 1	41,73	108,50	RA
1.5.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M2	10,53	25,92	BDI 1	31,00	326,43	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Composição utilizada para Bocas de lobo CDHU 182 de Julho/2021

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	865593/2018	PROponente / TOMADOR	PREFEITURA DE AGUDOS	APellido DO EMPREENDEDOR	PAVIMENTAÇÃO JARDIM STA CANDIDA 1			
LOCALIDADE SINAPI	SAO PAULO	DATA BASE	07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PLANEJAMENTO URBANO	MUNICÍPIO / UF	AGUDOS / SP	BDI 1	BDI 2	BDI 3
								19,60%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PLANEJAMENTO URBANO									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros									
						387.517,62			

AGUDOS / SP
Local
segunda-feira, 18 de outubro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
CREMCAU: 5069774303/SP
ART/RRT: 28027230211251471

RECURSO