




PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRECHOS DAS RUAS DO BAIRRO PROFESSOR SIMÕES									
ENDEREÇO DA OBRA: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO E RUA MÁRIO BENETTI, AGUDOS/SP									
REFERÊNCIA: CDHU - 184 - COM DESONERAÇÃO									
BDI: 24,03 %									
ITEM	REF.:	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI 24,03	TOTAL	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	6,00	m²	R\$ 154,02	R\$	191,03	R\$ 1.146,19
				Sub-total		R\$		1.146,19	
2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
2.1	54.01.410	CDHU	Varição de pavimento para recapeamento	2.636,44	m²	R\$ 0,58	R\$	0,72	R\$ 1.896,59
2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	2.636,44	m²	R\$ 6,87	R\$	8,52	R\$ 22.464,76
2.3	54.03.210	CDHU	Carnada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ, espessura de 3 cm.	79,09	m³	R\$ 1.414,83	R\$	1.754,81	R\$ 138.793,96
				Sub-total		R\$		163.155,34	
3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA									
3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	8,20	m²	R\$ 31,29	R\$	38,81	R\$ 318,23
3.2	70.03.001	CDHU	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película I/A/A - área até 2,0 m²	2,22	m²	R\$ 872,74	R\$	1.082,46	R\$ 2.403,06
3.3	46.08.050	CDHU	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2, inclusive conexões	8,10	m	R\$ 238,94	R\$	296,36	R\$ 2.400,49
				Sub-total		R\$		5.121,79	
				TOTAL		R\$		169.423,31	
				RECURSO ESTADUAL		R\$		150.000,00	
				RECURSO PRÓPRIO		R\$		19.423,31	

Prefeitura do Município de Agudos, aos 04/02/2022


CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA - 5089774303/SP
 ART: 28027230220179082