



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

Quantitativo Sinalização		
Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	164,43	m²
Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película I/A/A - área até 2,0 m²	25,98	m²
Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3/4", inclusive conexões	97,20	m

Item 1 (m²)	
Faixa de Pedestre	0,30x6x4x6=43,2
Faixa da lombada	0,40x13x1,2x6=37,44
Parada obrigatória	1,33x63=83,79

Item 2 (m²)	
Placa de lombada	0,96x23=22,08
Placa de Pare	0,30x13=3,90

Item 3 (m)	
Tubo Placas	2,7x36=97,2

Quantitativo Recuperação Asfáltica			Mês de Execução
AVENIDA FERNANDO MACHADO	1.751,64	m²	1º mês
RUA DR. FABIO LEITE GUIMARÃES	3.032,91	m²	1º mês
AV. SEBASTIANA LEITE	1.513,38	m²	1º mês
AV. SARGENTO ANDIRAS	3.220,82	m²	1º mês
AV. ODON PESSOA DE ALBUQUERQUE	3.493,01	m²	2º mês
RUA ANDRADE NEVES	3.894,35	m²	2º mês
RUA SETE DE SETEMBRO (PRAÇA DO SOL)	3.417,66	m²	2º mês
AV. ELIAS AYUB	4.583,13	m²	3º mês
RUA JULIA DE ALMEIDA AZEVEDO	3.834,51	m²	3º mês
AV. GONÇALVES DIAS	2.901,07	m²	4º mês
AV. RATELIF	2.780,10	m²	4º mês
AV. GENERAL OSÓRIO	4.899,94	m²	4º mês
TOTAL	39.322,52	m²	

CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - 5069774303/SP
ART: 28027230220157298