



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLIICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR
0	868522/2018	PREFEITURA DE AGUDOS	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM STA CANDIDA 2
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO PAULO	02-22 (N. DES.)	PLANEJAMENTO URBANO	AGUDOS / SP
			BDI 1 19,60%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PLANEJAMENTO URBANO									
2.			PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA						1.037.261,39
2.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						5.088,44
2.1.1.	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5M E ATÉ	M3	240,42	5,81	BDI 1	6,95	1.670,92
2.1.2.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	240,42	11,78	BDI 1	14,09	3.387,52
2.2.			DRENAGEM						476.830,63
2.2.1.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM	M3	24,04	241,83	BDI 1	289,23	6.953,09
2.2.2.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,	M	180,29	278,29	BDI 1	332,83	53.349,32
2.2.3.	SINAPI	99248	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM	UN	5,00	4.167,47	BDI 1	4.984,29	24.921,45
2.2.4.	SINAPI	99246	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM	M	9,00	848,07	BDI 1	1.014,29	9.128,61
2.2.5.	SINAPI	98318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM	M	7,00	246,10	BDI 1	294,34	2.060,36
2.2.6.	SINAPI	6243	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T.	UN	9,00	600,00	BDI 1	717,60	6.458,40
2.2.7.	Composição	49,12,010	Boca de lobo simples tipo PMSF com tampa de concreto	UN	8,00	3.044,67	BDI 1	3.641,43	29.131,44
2.2.8.	Composição	49,12,030	Boca de lobo dupla tipo PMSF com tampa de concreto	UN	2,00	4.968,47	BDI 1	5.942,29	11.884,58
2.2.9.	Composição	49,12,050	Boca de lobo tripla tipo PMSF com tampa de concreto	UN	4,00	6.844,35	BDI 1	8.185,84	32.743,36
2.3.			PAVIMENTAÇÃO						737.831,86
2.3.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	6.331,04	1,08	BDI 1	1,29	8.167,04
2.3.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	1.286,19	117,31	BDI 1	140,30	177.646,46
2.3.3.	SINAPI	94289	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA	M	1.280,64	64,86	BDI 1	77,57	99.331,49
2.3.4.	Composição	54,03,240	IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	6.331,04	15,29	BDI 1	18,29	115.794,72
2.3.5.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C.	M2	6.331,04	2,89	BDI 1	3,22	20.385,95
2.3.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	189,91	1.353,15	BDI 1	1.618,37	307.344,65
2.3.7.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 5 M ³ , EM VIA URBANA	TKXM	4.557,98	1,68	BDI 1	2,01	9.161,54
									1.037.261,39

Caio Bertolo

Caio H. Reis Bertolo
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5069774303



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROFONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	866522/2018	PREFEITURA DE AGUDOS	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM STA CANDIDA 2
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO PAULO	02-22 (N DES.)	PLANEJAMENTO URBANO	AGUDOS / SP
			BDI 1 19,80% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PLANEJAMENTO URBANO									
2.4.	SINAPI	94991	PASSEIO PÚBLICO	M3	151,75	592,53	BDI 1	708,67	113.853,27
2.4.1.	SINAPI	36178	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5"	UN	420,00	12,57	BDI 1	15,03	6.312,80
2.5.	SINAPI	34723	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	M2	2,40	519,75	BDI 1	621,62	1.491,89
2.5.1.	SINAPI	21009	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (M	20,80	29,21	BDI 1	34,94	726,75
2.5.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA	M2	47,88	28,98	BDI 1	34,64	1.658,66
2.5.3.	SINAPI								
									1.037.251,39

RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Composição utilizada para Bocas de lobo e imprimação betuminosa impermeabilizante CDHU 185 de Março/2022

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AGUDOS / SP
Local

quinta-feira, 24 de março de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
CREA/CAU: 5069774303/SP
ART/RRT: 2802723021115334