



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROponente / TOMADOR	APellido DO EMPREENDIMENTO
0	886538/2018	PREFEITURA DE AGUDOS	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM STA CANDIDA 3
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO PAULO	02-22 (N DES.)	PLANEJAMENTO URBANO	AGUDOS / SP
			BDI 1 19.60%
			BDI 2 0.00%
			BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PLANEJAMENTO URBANO									
550.801,61									
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA									
20.120,92									
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
2.1.1.	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ	M3	228,96	5,81	BDI 1	6,95	1.591,27
2.1.2.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA	M2	146,70	18,34	BDI 1	21,93	3.217,13
2.1.3.	SINAPI	90096	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ	M3	825,01	4,98	BDI 1	5,96	4.917,06
2.1.4.	SINAPI	93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	737,79	11,78	BDI 1	14,09	10.385,46
DRENAGEM									
2.2.1.	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M COM	M3	47,95	241,83	BDI 1	289,23	13.868,58
2.2.2.	SINAPI	99248	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM	UN	3,00	4.167,47	BDI 1	4.984,29	14.952,87
2.2.3.	SINAPI	99246	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM	M	2,83	848,07	BDI 1	1.014,29	2.870,44
2.2.4.	SINAPI	99285	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM	UN	1,00	3.548,52	BDI 1	4.244,03	4.244,03
2.2.5.	SINAPI	99286	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM	M	0,64	1.581,32	BDI 1	1.891,26	1.210,41
2.2.6.	SINAPI	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM	M	1,98	246,10	BDI 1	294,34	582,79
2.2.7.	SINAPI	92343	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T.	UN	4,00	600,00	BDI 1	717,80	2.870,40
2.2.8.	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS.	M	196,90	525,58	BDI 1	628,59	123.769,37
2.2.9.	SINAPI	92831	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS.	M	23,22	1.108,27	BDI 1	1.325,49	30.777,88
RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO									
2.3.1.	SINAPI	101117	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR	M3	2.921,20	2,65	BDI 1	3,17	9.280,20
2.3.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	1.050,00	0,37	BDI 1	0,44	462,00
TUBULAÇÃO SAÍDA VERTEDOURO									
2.4.1.	SINAPI	103672	CONCRETAÇÃO DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA -	M3	8,00	485,89	BDI 1	581,12	4.648,96
2.4.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	8,00	0,37	BDI 1	0,44	3,52
DISSIPADOR DE ENERGIA NO EMBOQUE DO CANAL									
2.5.1.	SINAPI	39323	MANTA GEOTÊXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO.	M2	103,76	20,45	BDI 1	24,46	2.537,97
2.5.2.	SINAPI	92756	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO.	M2	19,84	244,50	BDI 1	292,42	5.801,61
2.5.3.	SINAPI	92744	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO.	M3	56,58	537,41	BDI 1	642,74	36.366,23
PAVIMENTAÇÃO									
2.6.1.	SINAPI	100677	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	1.759,34	1,08	BDI 1	1,29	2.269,55
2.6.2.	SINAPI	96996	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	351,86	117,31	BDI 1	140,30	49.365,98
2.6.3.	SINAPI	94289	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA	M	484,09	64,86	BDI 1	77,57	37.550,86
2.6.4.	Composição	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.756,48	15,29	BDI 1	18,29	32.128,02
2.6.5.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C.	M2	2.343,28	2,69	BDI 1	3,22	7.545,36
2.6.6.	SINAPI	96996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO	M3	70,29	1.353,15	BDI 1	1.618,37	113.755,23
2.6.7.	SINAPI	97918	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M ³ , EM VIA URBANA	TKM	1.686,96	1,68	BDI 1	2,01	3.390,79

RECURSO

Caio Reis Bertolo



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sítio
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROFONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	869538/2018	PREFEITURA DE AGUDOS	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM JARDIM STA CANDIDA 3
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
SAO PAULO	02-22 (N DES.)	PLANEJAMENTO URBANO	AGUDOS / SP
			BDI 1 19,60% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PLANEJAMENTO URBANO									
2.7.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	39,21	592,53	BDI 1	708,67	27.786,95
2.7.1.	SINAPI	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA - *40 X 40 X 2,5"	UN	112,00	12,57	BDI 1	15,03	1.683,36
2.8.	SINAPI	34723	PLACA DE SINIALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA	M2	0,60	519,75	BDI 1	621,62	372,97
2.8.1.	SINAPI	21009	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (M	5,20	29,21	BDI 1	34,94	181,69
2.8.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA	M2	12,26	28,98	BDI 1	34,64	424,89
2.8.3.	SINAPI								
									560.801,63
									29.470,31
									1.883,36
									979,36
									372,97
									181,69
									424,89

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Composição utilizada para Bocas de lobo e imprimação betuminosa impermeabilizante CDHU 185 de Março/2022.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AGUDOS / SP

Local

quinta-feira, 24 de março de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: CAIO HENRIQUE REIS BERTOLO
CREA/CAU: 5069774303/SP
ART/RRT: 28027230211251975