



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS
Secretaria de Obras

ACERVO TÉCNICO


OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE AEROSTATAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADE DE BALONISMO - FASE 2

LOCAL: RUA XV DE NOVEMBRO - AGUDOS - SP

BASE: CDHU 184

DATA: FEVEREIRO DE 2022

ITEM	BASE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	CDHU	Placa de identificação para obra	m ²	6,00
1.2	CDHU	Locação de obra de edificação	m ²	45,33
2.1.1	CDHU	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m ³	5,58
2.1.2	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	m	32,00
2.1.3	CDHU	Forma em madeira comum para fundação	m ²	63,18
2.1.4	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	508,28
2.1.5	CDHU	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa	kg	75,16
2.1.6	CDHU	Concreto usinado, fck = 25,0 MPa	m ³	5,71
2.1.7	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m ²	82,02
2.1.8	CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 20MPa	m ²	37,75
2.1.9	CDHU	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e capa com concreto de 20MPa	m ²	3,84
2.1.10	CDHU	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	m ²	1,06
2.1.11	CDHU	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	m ²	23,58
2.2.1	CDHU	Estrutura pontaleada para telhas onduladas	m ²	33,65
2.2.2	CDHU	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	m ²	33,65
2.2.3	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - rufos	m	39,42
2.2.4	CDHU	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m - calha	m	7,92
2.7.14	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	34,35
2.7.15	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	m	11,61
2.7.21	CDHU	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	5,90
2.7.22	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	6,14
2.7.24	CDHU	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	37,19
2.8.12	CDHU	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	1907,40
2.8.13	CDHU	Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	m	589,99
2.8.14	CDHU	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	34,35
2.8.15	CDHU	Eletroduto galvanizado, médio de 1" - com acessórios	m	589,99


Graziela Ap. Moreira Alonso
Engenheira Civil
CREA-SP: 5070828191