



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ENDEREÇO DA OBRA: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM MÁRCIA II, AGUDOS/SP

REFERÊNCIA: CDHU- REF: 185

DATA: 12/04/2022

BDI: 19,60%

ITEM	REF.:	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI 19,60%	TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	6,00	m ²	R\$ 166,72	R\$ 199,40	R\$ 1.196,38
				Sub-total				R\$ 1.196,38
2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1	54.01.410	CDHU	Varição de pavimento para recapeamento	3.362,70	m ²	R\$ 0,67	R\$ 0,90	R\$ 2.694,60
2.2	54.03.230	CDHU	Impriinação betuminosa ligante	3.362,70	m ²	R\$ 7,49	R\$ 8,96	R\$ 30.123,20
2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ, espessura de 3 cm.	100,88	m ³	R\$ 1.557,28	R\$ 1.862,51	R\$ 187.891,56
				Sub-total				R\$ 220.709,36
3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	95,44	m ²	R\$ 33,85	R\$ 40,48	R\$ 3.863,85
				Sub-total				R\$ 3.863,85
				TOTAL				R\$ 226.769,59
				RECURSO ESTADUAL				R\$ 200.000,00
				RECURSO PRÓPRIO				R\$ 26.769,59


GRAZIELE APARECIDA MOREIRA ALONSO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA - 5070828191/SP