




# PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA TRECHOS DAS RUAS DIONISIO DALBETO, AV. FREI SEBASTIÃO ELEBRACH E MIGUL LEÃO, AGUDOS/SP								
ENDEREÇO DA OBRA: TRECHOS DAS RUAS DIONISIO DALBETO, AV. FREI SEBASTIÃO ELEBRACH E MIGUL LEÃO, AGUDOS/SP								
REFERÊNCIA: CDHU - 186 - SEM DESONERAÇÃO								
BDI: 24,03%								
ITEM	REF.:	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	PREÇO UNIT.	PREÇO UNIT. C/ BDI 24,03	TOTAL
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	6,00	m²	R\$ 175,98	R\$ 218,27	R\$ 1.309,61
							Sub-total	R\$ 1.309,61
2 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO								
2.1	54.01.410	CDHU	Varrição de pavimento para recapeamento	7.083,22	m²	R\$ 0,78	R\$ 0,97	R\$ 6.852,55
2.2	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	7.083,22	m²	R\$ 7,93	R\$ 9,84	R\$ 69.667,57
2.3	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ, espessura de 3 cm.	212,50	m³	R\$ 1.661,77	R\$ 2.061,09	R\$ 437.975,33
							Sub-total	R\$ 514.495,44
3 SINALIZAÇÃO VIÁRIA								
3.1	70.02.010	CDHU	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	91,00	m²	R\$ 35,74	R\$ 44,33	R\$ 4.033,88
3.2	70.03.001	CDHU	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IAlA - área até 2,0 m²	2,88	m²	R\$ 959,68	R\$ 1.190,29	R\$ 3.428,04
3.3	46.08.050	CDHU	Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2", inclusive conexões	8,10	m	R\$ 257,07	R\$ 318,84	R\$ 2.582,64
							Sub-total	R\$ 10.044,55
							TOTAL	R\$ 525.849,60
							RECURSO ESTADUAL	R\$ 500.000,00
							RECURSO PRÓPRIO	R\$ 25.849,60

Prefeitura do Município de Agudos, aos 29/06/2022

  
LUCAS VINICIUS CRUZEIRO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA - 5071037345/SP